

Parquet contrecollé Châtaignier AB - 11 x 140 mm - Verni Satiné

Prix : 81,95 € HT

Fiche générée le sept. 21, 2024

Découvrez cette sublime référence prêt-à poser de parquet en Châtaignier contrecollé pré-fini en usine et provenant de France, recouvert d'un vernis satiné !

Ce parquet en Châtaignier contrecollé est construit sur une structure en multiplis en bouleau, avec une couche d'usure de Châtaignier en surface de 3,5 mm.

Il n'y a pas plus qualitatif en terme de structure (multiplis). A la fois **robuste et dense**, il garantit une tenue dans le temps inégalable, plus encore lorsqu'il est collé en plein.

Ce parquet contrecollé en Châtaignier a une **épaisseur de 11 mm**, une **largeur généreuse de 140 mm**, et des **longueurs panachées allant de 750 à 2100 mm**, avec toujours une plus grande proportion de grandes longueurs.

Issu de forêts françaises, il est usiné par une main d'oeuvre elle aussi française, puis **fini à l'aide d'un vernis satiné naturel**, qui réchauffe la couleur du bois.

Votre parquet en Châtaignier contrecollé est donc prêt, il n'y a plus qu'à le poser !

Fiche technique

Grade	AB
Essence de bois	Châtaignier
Structure de la lame	Contrecollé
Type de lame	monolame
Séchage	séchoir 9 à 11 %
Emboitement / Profil de la lame	rainures et languettes
Chanfreinage	GO2 - 2 chanfreins
Épaisseur en mm	11
Largeur de la lame en mm	140
Longueurs de lames minimales / maximales en mm (1)	750 à 2100
Finitions de surface	Verni

Gloss, brillance
Chauffage au sol
Unité de commande
Usage
Garantie

satiné
Compatible Chauffage Sol
m2
parquet intérieur
10 ans Tropical Woods, voir conditions site et CGV

Prix dégressif selon quantités - Minium de commande : 20 m2

Quantité	Prix HT	Prix TVA 10%	Prix TTC	Remise
< 30 m2	81,95 €	90,145 €	98,34 €	
30 m2	77,8525 €	85,63775 €	93,423 €	- 5 %
60 m2	76,2135 €	83,83485 €	91,4562 €	- 7 %
120 m2	73,755 €	81,1305 €	88,506 €	- 10 %
200 m2	69,6575 €	76,62325 €	83,589 €	- 15 %

